



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
101	16.06.2022

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
<u>433</u>	<u>21/06/2022</u>

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE II

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	<i>Interventi di manutenzione straordinaria all' impianto di distribuzione dell' acqua potabile mediante la realizzazione di un pozzetto di by-pass a valle dell' uscita del serbatoio Cucco necessaria a garantire l' approvvigionamento idrico della loc.Cucco e fornitura cloratrice</i>
-----------------	---

CODICE C.U.P.		<input type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
----------------------	--	--

CODICE C.I.G.		<input type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
<u>ZC336D6929</u>		<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI PREVENTIVI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 03/01/2022 con cui il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta le funzioni di responsabile del "SETTORE II";

CONSIDERATO CHE è necessario e urgente provvedere alla manutenzione straordinaria dell' impianto di distribuzione dell' acqua potabile mediante la realizzazione di un pozzetto di by-pass a valle dell' uscita del serbatoio Cucco necessaria a garantire l' approvvigionamento idrico della loc.Cucco

CHE i lavori previsti sono quelli computati nel documento allegato;

DATO ATTO CHE con determina n. 203 del 02.07.2021 è stato aggiudicato il "MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24" in favore della ditta **BARBIERA ADRIANO** con sede in via Panoramica,12 87023 DIAMANTE (CS) – P.IVA 02929350789;

VISTO l'art. 1 del capitolato speciale d' appalto che prevede *"Gli interventi di cui al punto 1 vengono affidati a corpo, con esclusione dei soli materiali per l'esecuzione degli interventi nei pozzetti e delle camere di manovra, che sono a carico della stazione appaltante. In modo esemplificativo i materiali necessari a questi lavori sono: • Pezzi gallo; • Saracinesche • Valvole • Pezzi speciali (curve, crociere, derivazioni a T) • Chiusini • Scalette interne La manodopera per l'esecuzione dei predetti interventi è a carico dell'affidatario. Gli interventi sui pozzetti con conseguente fornitura dei materiali, dovranno essere autorizzati dal responsabile dei servizi tecnici o del responsabile dei servizi manutentivi". Solo in caso di urgenza la richiesta può essere fatta per le vie brevi e comunque l'ordine successivamente regolarizzato per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta verbale."*

DATO ATTO CHE in forza del capitolato d' appalto del servizio di cui sopra la ditta affidataria si impegna a realizzare interventi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione del responsabile del servizio

VISTO l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni procedono "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;"

VISTO il computo metrico dei lavori redatto dall' ufficio tecnico – settore II dal quale si rileva che l'importo necessario per la realizzazione delle opere ammonta a € 3.690,26;

VISTO l'elaborato "Stima incidenza della manodopera" afferente ai lavori computati dal quale si rileva che l'importo complessivo della manodopera necessaria ad eseguire i lavori previsti nel computo ammonta a € 958,24;

APPURATO che in forza del citato art. 1 del capitolato d' appalto all' importo computato va detratto l'ammontare della manodopera e, pertanto, l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 2.732,02, oltre IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario provvedere alla sostituzione della cloratrice installata presso la sorgente Venicelle ormai logora che non garantisce la corretta disinfezione delle acque destinate a consumo umano;

DATO ATTO, pertanto, che da indagini di mercato il costo della cloratrice ammonta a € 330,00 oltre Iva 22%;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria sistemazione all' impianto di distribuzione dell'acqua potabile mediante la realizzazione di un pozzetto di by-pass a valle dell'uscita del serbatoio Cucco necessaria a garantire l'approvvigionamento idrico della loc.Cucco e alla sostituzione della cloratrice mediante la fornitura e l'installazione di una nuova macchina che garantisca la disinfezione delle acque destinate ad uso umano;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di approvare il computo metrico allegato;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito il seguente codice CIG **Z03359375D**;

PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ing. Luigina Maradei, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 150/2020 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d. "Sbloccacantieri");
- il D.L. n. 34/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 58/2019 (c.d. "Decreto crescita");
- la Legge 120 dell' 11.09.2020;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

DI APPROVARE il computo metrico degli *"Interventi di manutenzione straordinaria all' impianto di distribuzione dell' acqua potabile mediante la realizzazione di un pozzetto di by-pass a valle dell' uscita del serbatoio Cucco necessaria a garantire l' approvvigionamento idrico della loc.Cucco"* dell' importo di **€ 3.690,26** oltre IVA al 22%;

DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra riportate,

- i lavori di manutenzione straordinaria alla ditta Barbiera Adriano, in forza dell' art. 1 del capitolato speciale d' appalto del servizio di "MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, PER UNA DURATA CONTRATTUALE anni due (CIG 87602735F8) per l' importo di **€ 2.732,02** oltre IVA al 22%,;

DI DARE ATTO CHE dall' importo risultante dal computo metrico è stato detratto il costo della manodopera pari a € 958,24, per come previsto dal citato art. 1 del capitolato speciale d' appalto;

DI COMUNICARE alla ditta Barbiera Adriano l'approvazione del presente atto e la urgente necessità di effettuare le opere autorizzate, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale d' appalto;

DI AFFIDARE la fornitura della cloratrice da installare presso l' opera di presa di Venicelle al fine di garantire la disinfezione delle acque destinate al consumo umano, per l' importo complessivo di € 330,00 oltre IVA al 22%;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma complessiva di **€ 3.735,66**, di cui € 3.062,02 per la realizzazione delle opere e per le forniture descritte nel presente atto € 673,64 per Iva al 22% imputando la relativa somma nel capitolo di competenza del bilancio 2022/2024, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

DI DARE ATTO CHE tutto il credito sarà esigibile nell' anno 2022;

DI DARE ATTO CHE

- a) per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è ZC336D6929
- b) il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- c) ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 20 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

DI DARE ATTO CHE

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito *scambio di lettere*, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'ing. Luigina Maradei e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Diamante, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

DI PROVVEDERE all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac e al BDAP secondo la normativa vigente.

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Calabria ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Diamante, li 16.06.2022


Il Responsabile del Servizio




COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria all' impianto di distribuzione dell' acqua potabile mediante la realizzazione di un pozzetto di by-pass a valle dell' uscita del serbatoio Cucco necessaria a garantire l' approvvigionamento idrico della loc.Cucco




COMMITTENTE:

Data, 16/06/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 21CL.PR.E.0 0130.020.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m per alloggiamento nuovo pozzetto per allaccio a pozzetto esistente		1,50 8,00	2,000 0,500	1,200 1,000	3,60 4,00		
	SOMMANO mc					7,60	112,88	857,89
2 21CL.PR.E.0 0150.001.b	Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto Eseguito a mano anche in zone disagiate					112,88		
	SOMMANO mc					112,88	7,33	827,41
3 PR.U.0420.4 0.b	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastr ... ntizio, il rinfiacco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Interne cm. 120x150xh100					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,84	557,84
4 PR.U.0420.2 00.m	Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini diam. 800 classe D 400					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	475,49	475,49
5 PR.3.3090.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,79	27,90
6 PR.U.0150.1 0.a	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale DN50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	240,69	240,69
7 NP_01	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per allaccio nuova condotta al pozzetto esistente, ivi compreso la realizzazione di fori sul pozzetto esistente per consentire il passaggio delle nuove tubazioni di allaccio. Il tutto per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
8 21CL.PR.S.0 0150.010.a	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con magli							
	A R I P O R T A R E							3'587,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'587,22
	... con collare, comprese aste di controventatura - allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	6,44	103,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'690,26
	TOTALE euro							3'690,26
	Data, 16/06/2022  Il Tecnico  							
	A RIPORTARE							

STIMA INCIDENZA MANODOPERA


OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria all' impianto di distribuzione dell' acqua potabile mediante la realizzazione di un pozzetto di by-pass a valle dell' uscita del serbatoio Cucco necessaria a garantire l' approvvigionamento idrico della loc.Cucco

COMMITTENTE:

Data, 16/06/2022



TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 21CL.PR.E.0 0130.020.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m SOMMANO mc	7,60	112,88	857,89	678,16	79,050
2 21CL.PR.E.0 0150.001.b	Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto Eseguito a mano anche in zone disagiate SOMMANO mc	112,88	7,33	827,41	144,38	17,450
3 21CL.PR.S.0 0150.010.a	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con magli ... con collare, comprese aste di controventatura - allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SOMMANO m	16,00	6,44	103,04	40,77	39,570
4 NP_01	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per allaccio nuova condotta al pozzetto esistente, ivi compreso la realizzazione di fori sul pozzetto esistente per consentire il passaggio delle nuove tubazioni di allaccio. Il tutto per dare l' opera finita e perfettamente funzionante. SOMMANO a corpo	1,00	600,00	600,00	0,00	
5 PR.3.3090.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm SOMMANO m	10,00	2,79	27,90	0,00	
6 PR.U.0150.1 0.a	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acci ... iuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale DN50 SOMMANO cad	1,00	240,69	240,69	37,95	15,767
7 PR.U.0420.2 00.m	Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certifica ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in forma qu ... cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini diam. 800 classe D 400 SOMMANO cad	1,00	475,49	475,49	26,88	5,653
8 PR.U.0420.4 0.b	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastr ... ntizio, il rinfianco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Interne cm. 120x150xh100 SOMMANO cad	1,00	557,84	557,84	30,10	5,396
Parziale LAVORI A MISURA euro				3'690,26	958,24	25,967
T O T A L E euro				3'690,26	958,24	25,967
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N. _____

ACCERTAMENTO N. _____

PARERE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE IN QUANTO _____

Diamante, 20/06/2022 (esecutività dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO
(Gamba Giovanni)
gamba.giovanni@comune-diamante.it

2022/451

PARERE - PREVENTIVO DEL SEGRETARIO COMUNALE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE IN QUANTO _____

Diamante, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO _____

N. REG. ALBO _____

ATTO PUBBLICATO PER 15 GIORNI DAL _____ AL _____

Diamante, _____ (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESITO CONTROLLO A CAMPIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno _____ il Segretario Comunale ha sottoposto il presente atto a controllo su campione. L'esito del controllo è:

POSITIVO

NEGATIVO - RILIEVI _____

Diamante, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE